

(設計仕様の記載例)

「一般競争入札」本工事費内訳書（水道）

工事名称 ○○地内（その○）配水管布替設工事（27配整第○号）

ひたちなか市東石川2-10-1

工事場所 ひたちなか市○○地内

○○○株式会社

代表取締役 ○○ ○○ 印

工事区分	工種	種別	細別	規格	数量	単位	単価	金額	摘要
A									
本工事費									
配水管布設替工									
a 材料費									
材料費									
					1.000	式			
				K形3種ダクタイル鋳鉄管(Φ100)	15.000	本			
				K形45°曲管(Φ100)	4.000	個			
				K形継ぎ輪(Φ100)	2.000	個			
				K形短管1号(Φ100)	1.000	個			
				K形短管2号(Φ100)	1.000	個			
				ソフトシール仕切弁(Φ100)	1.000	基			
				K形用接合部品(Φ100)	14.000	組			
				K形用特殊接合部品(Φ100)	10.000	組			
				フランジゴムパッキン(Φ100)	2.000	枚			
				仕切弁篋(ショート)	1.000	基			
b 配水管布設工									
配水管布設工									
				鋳鉄管布設(機械)Φ100	60.200	m			
				メカニカル継手接合Φ100	14.000	口			
				メカニカル継手接合Φ100(特殊押輪)	10.000	口			
				フランジ継手接合Φ100	2.000	口			
				仕切弁設置(鋳鉄製)Φ100以下	1.000	基			
				ねじ式弁篋(ショート)	1.000	箇所			
				鋳鉄管切断(パイプ切断機使用)	1.000	口			
				不断水連絡工(Φ150×75)	1.000	箇所			
c 既設管撤去工									
既設管撤去工									
				硬質塩化ビニル管撤去(吊上げ積込)	60.200	m			
d 土工									
土工									
				バックホウ掘削積込(0.28m3)	100.000	m3			
				残土処分工4t L=7.5km以下 DID無	31.000	m3			
				ストックヤード利用料金	31.000	m3			
				埋戻工 砂(バックホウ投入タンバ締固)	11.000	m3			
				舗装版取壊し積込工	12.000	m2			
				舗装切断	180.000	m			
e 舗装工									
舗装工									
				下層路盤(車道部)	39.000	m2			
				上層路盤(車道部)	39.000	m2			
				仮復旧工	39.000	m2			
				表層工	120.000	m2			
				区画線工	62.000	m			
f 再資源化等対象工									
再資源化等対象工									
				アスファルト穀運搬	6.000	m3			
				アスファルトガラ処分	6.000	m3			
				塩ビ管運搬	1.000	回			
				塩ビ管処分費	1.000	式			
直接工事費計								A=a+b+c+d+e+f	
共通仮設									
共通仮設費									
安全費									
交通誘導員									
				交通誘導警備員B	20.000	人			
共通仮設費(率計上)									
B									
共通仮設費計									
純工事費									
C 現場管理費									
工事原価									
D 一般管理費等									
工事費計									
A+B+C+D									
工事価格								A+B+C+D	
消費税相当額									
請負工事費									

記載する項目レベル及び記載方法の参考とするものであり、様式を指定するものではありません。